

Số: 30/TB-TTPLE

Gia Lai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời khảo sát, cung cấp thư chào giá cải tạo và làm mới các hạng mục công trình bảo vệ môi trường cho Trung tâm Y tế Pleiku

Căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị.

Trung tâm Y tế Pleiku kính mời các công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá các hạng mục cải tạo và làm mới các hạng mục công trình bảo vệ môi trường cho Trung tâm Y tế Pleiku. Cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu khảo sát, báo giá: Trung tâm Y tế Pleiku.
 2. Địa điểm thực hiện: 17 Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.
 3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm hướng dẫn khảo sát:
 - Bà: Trần Thị Thúy Lâm. – Phó trưởng phòng, phòng Tổ chức – Hành chính;
 - Điện thoại: 0975332558.
 4. Cách thức tiếp cận báo giá:

Đề nghị Quý công ty/đơn vị gửi báo giá trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ: Trung tâm Y tế Pleiku, số 17 Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.
 5. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành Thông báo này đến trước 16h00 ngày 27/5/2026.
- Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
6. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 03 tháng, kể từ ngày 27/5/2026.

7. Danh mục mời chào giá:

7.1. Về công trình thu gom, xử lý nước thải:

7.1.1 Nước thải sinh hoạt:

Hiện trạng: Nước thải từ hoạt động vệ sinh, tắm giặt, nước thải từ nhà ăn tin được thu gom xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn và thoát vào môi trường theo phương thức tự thấm, bùn thải tại bể tự hoại được thu gom định kỳ.

Đề xuất: Căn cứ khoản 4 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường “*Nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại khu dân cư không tập trung phải được thu gom, xử lý tại chỗ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận*”, theo đó Trung tâm cần có phương án thu gom nước thải sinh hoạt (từ các khu nhà vệ sinh, nhà căn tin) đưa về hệ thống XLNT hiện có đồng thời cải tạo và nâng công suất của hệ thống để đảm bảo khả năng xử lý.

7.1.2 Hệ thống xử lý nước thải:

Hiện trạng:

+ Vị trí lắp đặt hệ thống XLNT trong bản vẽ hoàn công và thực tế ngoài hiện trường chưa phù hợp.

+ Nước thải sau xử lý của hệ thống XLNT được thoát trực tiếp vào nguồn tiếp nhận, tại Trung tâm không có hố ga nước thải cuối trước khi đầu nối nước thải vào nguồn tiếp nhận; chưa có đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu ra; tại vị trí đầu nối chưa có biển báo theo quy định.

Đề xuất:

+ Cải tạo và nâng công suất của hệ thống để đáp ứng khả năng tiếp nhận nguồn nước thải (bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải y tế) khi cơ sở tăng quy mô giường bệnh từ 70 giường bệnh lên 140 giường bệnh.

+ Bố trí hố ga nước thải cuối sau hệ thống xử lý nước thải và lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng để ghi nhận lưu lượng xả thải ra môi trường (theo khoản 6 Điều 57 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025).

+ Lắp đặt biển báo tại điểm xả thải (theo điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường).

+ Tại khu vực bố trí hệ thống xử lý nước thải: Cần làm hàng rào bảo vệ (gờ chắn) hoặc mái che khu vực xử lý nước thải y tế, đảm bảo khu vực sàn quanh nắp bể có độ dốc thoát nước tốt tránh nước mưa chảy tràn vào bể; bố trí nhãn tên trên từng hạng mục bể xử lý.

+ Bổ sung bản vẽ hoàn công/hiện trạng: Mặt bằng tổng thể, mặt bằng thoát nước mưa, thoát nước thải.

7.2. Về công trình xử lý khí thải:

Hiện trạng:

- Khí mùi từ hệ thống xử lý nước thải y tế: Hiện nay, Trung tâm đã đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 25 m³/ngày đêm, theo khảo sát hiện trạng và đo đạc sơ bộ cho thấy, khoảng cách từ hệ thống xử lý nước thải của trung tâm

đến hộ dân gần nhất khoảng 23m về phía Bắc. Khoảng cách an toàn về môi trường của hệ thống XLNT chưa đảm bảo theo quy định.

Đề xuất:

- Khí mùi từ hệ thống xử lý nước thải y tế: Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD - *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng*, đối với công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học thì khoảng cách an toàn về môi trường tối thiểu ứng với **công suất <200 m³/ngày là 80 m**. Do đó, Trung tâm cần lắp đặt hệ thống thu gom xử lý khí mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo các quy định hiện hành.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và không bao gồm thời gian chờ cung đầy đủ hồ sơ tài liệu.

9. Tính hợp lệ của báo giá: Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Trang TTĐT TTYT, Fanpage TTYT;
- Ban Giám đốc;
- Các khoa, phòng;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC



Bs. Lê Thiện Thanh